

<入札説明書等に関する質問に対する回答>

No.	資料名	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	回答
1	入札説明書	6	3	3	2	(1)	ウ	実績	クレイ舗装のグラウンドを新たに人工芝のサッカー場として新設する設計を行っている場合、業務名称が「修正設計」となっているにも実績として認められますか。	新設設計であれば実績として認めます。 様式11の「業務内容」の記載内容より判断します。
2	入札説明書	14	3	4	5			提案書に関するヒアリング	提案書の説明はパワーポイントを予定していますが、ヒアリング時の参加者は何人まで可能でしょうか。	入場者数は10人以内とします。ただし、複数企業によって構成される参加グループの場合は、各構成企業から1名以上参加してください。
3	入札説明書	14	3	4	7	(1)		落札者の決定	審査委員会における審査結果を踏まえ、落札者を決定とあるが、審査委員会の体制を公表してほしい。	外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため、委員の所属及び氏名は公表することができません。 委員の構成等は次のページからご確認ください。 https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shingi_iinkai/shogaigakushu/gohornmatuiinkai.html
4	要求水準書	1	1	3			イ	利用状況	過去3年間の既存施設の利用状況(利用日数、稼働率)をお示しください。	「我孫子市五本松運動広場整備基本計画」に利用状況を掲載しています。参照ください。
5	要求水準書	1	1	3			イ	利用状況	過去3年間の利用実績内訳(スポーツ別、団体別)をお示しください。	「我孫子市五本松運動広場整備基本計画」に利用状況を掲載しています。参照ください。
6	要求水準書	1	1	3				整備方針	サッカー・ラグビーコートと陸上トラックは同時利用を想定していますでしょうか。	個人利用の場合、同時利用となる場合があります。
7	要求水準書	1	1	3				整備方針	市で想定しているイベントや大会があれば、規模や競技レベル・想定必要最大収容数をご教示頂きたいです。	「我孫子市五本松運動広場整備基本計画」に即したイベントや大会利用を想定しています。
8	要求水準書	2	1	5		(2)	イ	設計・建築期間について	令和7年12月末までは既存団体の調整があると記載されています。施設は利用日の3ヶ月前から予約可とされており、事前に予約受付を止めることも可能と思われますが、12月末まで貸し出すという認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
9	要求水準書	4	2	6	5		キ	業務範囲	建築確認申請ではなく計画通知でよろしいでしょうか。また、申請書提出減免措置は、ご対応可能でしょうか。	建築基準法第18条の規定により「建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地」になりますので「計画通知」となります。また、我孫子市に計画通知を提出する場合には、計画通知手数料の減免措置を受けることは可能です。
10	要求水準書	4	2	6	5			業務範囲	工事監理業務は含まれないということでもよろしいでしょうか。含まれない場合は工事監理業務が別発注されるということでもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
11	要求水準書	9	1	15				保険	「加入する保険の種別等については、市と協議の上決定すること。」と明記がありますが、現在想定している保険の種別をお教え下さい。	新たに「要求水準書関係資料7 付保すべき保険」を市ホームページに掲載しましたので、ご確認ください。
12	要求水準書	11	2	1	2			法令	本事業は都市公園法が該当するのでしょうか。また、本競技場を都市計画公園として、都市計画決定を行う予定でしょうか。行う場合、都市計画決定に関する申請業務も本業務に含まれるのでしょうか。	本件施設は都市公園法に該当しません。
13	要求水準書	12	2	1	3			地質・インフラ整備状況(電気)	現在引き込んでいる電源の容量および一次側電源の引込位置をご教示願います。	現在は、従量電灯B・30Aの契約をしています。引込位置は、「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」を参照ください。
14	要求水準書	12	2	1	3			地質・インフラ整備状況(電気)	「その他」において、「敷地北側から雨水排水暗渠管が本件施設用地を通過している。」とありますが、敷地北側隣地側の配管図を御提示頂きたいです。	「要求水準書関係資料4 隣地からの既存排管の状況」を参照ください。
15	要求水準書	12	2	1	3			地質・インフラ整備状況(電気)	「その他」において、「敷地北側から雨水排水暗渠管が本件施設用地を通過している。」とありますが、敷地北側隣地側の配管図を御提示頂きたいです。	No. 14を参照ください。
16	要求水準書	12	2	1	3			地質・インフラ整備状況(上水道)	既設上水道の管径および一次側上水道の情報(引込位置、管径等)をご教示願います。	「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」を修正しましたので、ご確認ください。
17	要求水準書	12	2	1	3			地質・インフラ整備状況(下水道)	本計画で新たに整備する手足洗いシャワー等の汚水についても現在と同様に浄化槽で処理した水を流末に放流することでもよろしいでしょうか。	汚水は、市下水道課と協議するとともに、排水先が道路側溝や水路となる場合は、各施設管理者と協議し、必要な手続きを行うこととしています。
18	要求水準書	13	1	1	3	(2)		駐車場	施設開放後の駐車場利用は、無料開放ですか。料金徴収が必要となりますか。	駐車場は無料開放を予定しています。
19	要求水準書	13	2			(2)		本事業の施設構成	臨時駐車場および常設駐車場についても想定配置と異なる配置としてよろしいでしょうか。	常設駐車場60台以上、臨時駐車場40台以上の駐車台数が確保することを前提として、提案を妨げません。
20	要求水準書	15	3	1		(6)	エ	経済性、効率性	サッカー・ラグビーコート内に暗渠排水管を設置することは不可でしょうか。また、集水樹間を繋ぐ排水管の設置も不可でしょうか。	原則として設置しないものとしていますが、提案を妨げるものではありません。
21	要求水準書	15	3	1		(6)	エ	経済性、効率性	陸上競技用の電子計測システムを設置する際に、サッカー・ラグビーコート及び陸上競技用トラック内に電線管を設置することも不可でしょうか。	原則として設置しないものとしていますが、提案を妨げるものではありません。
22	要求水準書	15	3	1		(6)	エ	経済性、効率性	夏季における温度抑制対策として散水設備を設置する際に給水管の設置が必要になりますが、サッカー・ラグビーコート及び陸上競技用トラック内への配管も不可でしょうか。	原則として設置しないものとしていますが、提案を妨げるものではありません。
23	要求水準書	15	3	2	1		ウ	配置計画	土日・祝のクラブハウスの想定利用人数をご教示ください。	当該施設については、「我孫子市五本松運動広場整備基本計画」の利用者数に基づくものとして想定していますが、クラブハウス単独の想定利用人数は設定していません。
24	要求水準書	16	3	2	3	(1)	1)	サッカー・ラグビーコート規格	備品としてフットサルゴールの配備が求められていますが、サッカー・ラグビーコートの規格ではフットサル用のライン整備は求められていません。フットサル用のラインまたはポイントの必要はないという認識でよろしいでしょうか。	フットサルコートのライン・ポイントは想定していませんが、提案を妨げません。
25	要求水準書	16	3	2	3	(1)	1)	人工芝・工法	『人工芝は、「JFA ロングバйл人工芝ピッチ公認制度(日本サッカー協会)」及び「ワールドラグビー規定 22 条を満たす構造であること。』とありますが、JFA製品検査を完了した製品でなければならないのでしょうか。	ご理解のとおりです。
26	要求水準書	16	3	2	3	(1)	1)	人工芝・工法	人工芝に求める水準でバйлが混毛の場合は、すべてのバйлの厚みが400μ以上でなければならないのでしょうか。	ご理解のとおりです。
27	要求水準書	16	3	2	3	(1)	2)	人工芝・工法	下地の構造は、JFAフィールド試験に準ずることとありますが、実際に試験することは必要でしょうか。	JFAフィールド試験に準じ、JFAフィールド試験検査結果が基準値を満たすものとします。
28	要求水準書	17	3	2	3	(1)	4)	人工芝・工法	サッカー・ラグビーコートの人工芝舗装には、文字やロゴ等の設置を想定されていますか。設置される場合、寸法をお教え下さい。	人工芝舗装に文字やロゴ等の設置は想定していませんが、提案を妨げるものではありません。

No.	資料名	頁	章	節	細節	項目	項目名	質問事項	回答
29	要求水準書	17	3	2	3	(1)	4)	人工芝・工法	サッカーゴールは基礎コンクリートの設置が必要ない移動式のものか、基礎コンクリートの設置に伴う抜き差し式のものか、どちらを想定されていますか。
30	要求水準書	17	3	2	3	(1)	4)	人工芝・工法	フットサルゴール4組とありますが、フットサルコートのラインまたはポイントは不要でしょうか。
31	要求水準書	17	3	2	3	(1)	4)	人工芝・工法	ラグビーゴールの高さをお教え下さい。
32	要求水準書	16	3	2	3	(1)	4)	その他	ラグビーボールの高さは、3.4m以上を満たせばよいでしょうか。
33	要求水準書	17	3	2	3	(2)	1)	走り幅跳び規格・配置	競技規則第16条 注3記載の通り、施設数＝砂場数と解釈してよろしいでしょうか。
34	要求水準書	17	3	2	3	(2)	2)	全天候型複合弾性舗装の仕様詳細(上塗耐久層)について	陸上競技場用いる複合弾性舗装は、スタプロやスパイクの切り欠きに耐えることが必要です。弾性層にはゴムチップを用いますが、その上部には目止めを施し、上塗耐久層を設ける必要があります。その上塗耐久層の仕様は1吹付型と、2ゴムチップ層数設型(1＝2.5mm程度)と二種類に分かれます。1は安価ですが耐久性が著しく劣ります。2の断面で宜しいでしょうか。
35	要求水準書	17	3	2	3	(2)	2)	複合弾性舗装の厚みについて	本競技場は非公認とされていますが、100m・110Hスタート部分は18mmにするルールとなっております。4種L仕様とすること、スタプロのピン長に耐える厚みを確保するために18mm部分を設けることで宜しいでしょうか。
36	要求水準書	18	3	2	3	(4)	1)	クラブハウス	点検、修繕、改修が容易に行えるビット式とすることと記載がございしますが、点検、修繕、改修が容易に行えるようであればビット式以外の工法でもよろしいでしょうか。
37	要求水準書	18	3	2	3	(4)	1)	クラブハウス等建築工事の規模	クラブハウス、屋根付きスタンド、バーゴラについてそれぞれの建築面積・延床面積の上限をお示しく下さい。
38	要求水準書	18	3	2	3	(3)	ア	多目的芝生広場	芝種・芝床の構成に基準はございますか。
39	要求水準書	18	3	2	3	(4)	ア	多目的芝生広場	芝生の維持管理用に散水設備の設置は想定されておりますか。
40	要求水準書	18	3	2	3	(5)	1)イ	多目的芝生広場	「本件施設の引き渡し時に、利用できる状態」とありますが、引き渡しの3月は一時的には芝生が休眠状態となります。利用できる状態とは、芝生が定着していることと理解してよろしいでしょうか。
41	要求水準書	18	3	2	3	(1)	1)イ	クラブハウス構造及び規模	耐震安全性Ⅲ類以上とありますが、何類で考えればよろしいでしょうか。弊社は建築基準法に則った構造計算を行いますⅢ類の1.0と考えてもよろしいでしょうか。
42	要求水準書	18	3	2	3	(2)	2)⑥	各室の要求水準	廊下はスパイクシューズに耐えられる床材とありますが、どのようなものを想定しているでしょうか。
43	要求水準書	19	3	2	3	(4)	2)⑥	各室の要求水準	管理室への電話線引き込みは必要でしょうか。
44	要求水準書	19	3	2	3	(4)	2)⑥	クラブハウス	各室に設置をする備品(本事業にて購入をする備品)の備品リストはございますか。各室の要求水準にて明記されている備品以外にて、本事業にて購入が必要な備品はございますか。
45	要求水準書	19	3	2	3	(4)	2)⑥	クラブハウス	管理室への電話線の引き込みは必須事項でしょうか。
46	要求水準書	20	3	2	3	(4)	2)⑥	クラブハウス	廊下はスパイクシューズの利用に耐えられる床材を使用とありますが、陸上競技用スパイクも対象となりますか。
47	要求水準書	21	3	2	3	(8)	2)イ	バリアフリー駐車場 臨時駐車場	臨時駐車場の舗装はクラブハウスまで移動する動線まではアスファルト舗装だが、それ以外は仕様指定はなしという理解で宜しいでしょうか。
48	要求水準書	21	3	2	3	(8)	3)	駐輪場	整備イメージ図では駐輪場が示されていませんが、設置場所は事業者提案事項でしょうか。
49	要求水準書	20	3	2	3	(8)	3)ウ	駐車場・駐輪場	大型バスの駐車スペースは必要でしょうか。
50	要求水準書	21	3	2	3	(9)		解体撤去について	資料6にて解体撤去箇所が示されていますが、落札者決定以降に新たに解体・撤去が必要な箇所が発生した場合は我孫子市様負担(入札価格の上乗せ等)となりますでしょうか。
51	要求水準書	21	3	2	3	(9)	エ	既存フェンス	既存のフェンスについては、破損箇所を修繕することとあるが、現時点で修繕が必要な破損箇所はどの程度ありますでしょうか。また、破損とみなされる基準をお示しく下さい。
52	要求水準書	21	3	2	3	(10)	イ	雨水抑制・排水施設	雨水抑制量を満たす内容であれば材質、配置方法に条件は無いという理解でよろしいでしょうか。
53	要求水準書	22	3	2	3	(10)	キ	雨水抑制・排水施設	「埋立地の安全性が確認される際には、」と明記がありますが、安全性が確認される基準をお教え下さい。
54	要求水準書	22	3	2	3	(10)	ケ	雨水抑制・排水施設	・雨水排水施設は、原則として自然流下とあるが放流先がないという事でしょうか。 ・隣地からの既設排水管に排水管を接続できますか。 ・場内排水施設の放流先はありますか、接続先の樹・マンホールの位置、構造、既設排水管の断面・深さ・勾配をご教示ください。

No.	資料名	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	回答
55	要求水準書	23	3	2	4		ア	サイン計画	資料6解体撤去等計画図において、看板撤去は1基となっております。既存の看板は支柱のみのものを含めて5基と思われますが、既存の看板はすべて撤去をし、新たに施設案内図等の看板を4基設置をする考えでよろしいでしょうか。	既存の看板5基全てを撤去し、新たに施設案内図等の看板を4基設置する想定としています。「要求水準書関係資料6 解体撤去等計画図」を修正しましたので、ご確認ください。なお、避難場所に関する看板については、支柱のみを撤去するものとし、看板については市に引き渡すものとします。
56	要求水準書	23	3	2	6	(1)	イ	スポーツ施設 夜間照明	「照度は、陸上トラック及びラグビーコート内で概ね100LX以上を確保すること」とありますが、平均照度100LX以上との解釈でよろしいでしょうか。	JIS C 7612に規定する平均照度の算出法にて、平均照度100LX以上となることを要求します。
57	要求水準書	23	3	2	6	(1)	イ	スポーツ施設 夜間照明	「照度は、陸上トラック及びラグビーコート内で概ね100LX以上を確保すること」とありますが、照度以外にも、要求される基準がありましたらご教示ください。	照度分布や輝度、輝度分布、陰影、グレア、光色、演色性などについては、提案に委ねます。
58	要求水準書	23	3	2	6	(1)	イ	スポーツ施設 夜間照明	「照度は、陸上トラック及びラグビーコート内で概ね100LX以上を確保すること」とありますが、これはJIS照明要件の区分Ⅲに相当すると思いますが、均斉度、グレア、RaについてもJIS区分Ⅲが基準となりますでしょうか。	ご理解のとおりです。
59	要求水準書	23	3	2	6	(1)	ウ	スポーツ施設 夜間照明	「点滅はクラブハウス内の管理室において集中管理できるようにすること」とありますが、照明の点滅は、全点灯→全消灯の一括操作のみでよろしいでしょうか。	個別操作ができるものを想定していますが、提案を妨げるものではありません。
60	要求水準書	23	3	2	6	(1)	ウ	スポーツ施設 夜間照明	「点滅はクラブハウス内の管理室において集中管理できるようにすること」とありますが、半点灯や部分点灯などの点灯パターン、操作回路は必要でしょうか。	No. 59を参照ください。
61	要求水準書	23	3	2	6	(2)		園路灯・ 駐車場灯	園路灯・駐車場灯は夜間に常時点灯を想定されておりますか。施設利用時間外は消灯を想定されておりますか。	園路灯・駐車場灯は夜間に常時点灯を想定しています。
62	要求水準書	23	3	2	7		ア	その他	地質調査の結果から、構造物の沈下などが予測されます。要求水準書に当該項目の記載がないため、費用は計上されていないものと思いますが、地盤改良等の費用は事業者負担となるのでしょうか。	ご理解のとおりです。
63	要求水準書	23	3	2	7		ア	その他	「木片、碎石ガラ等が出てきた場合は、事業者の負担で適切に処分」とありますが、費用負担は協議の対象として頂くことは可能でしょうか。	原則として事業者が負担するものとなりますが、詳細は協議により決定するものとします。
64	要求水準書	25	4	1		(5)	ク	施工計画	「夜間の周辺地域の安全性に配慮して防犯灯を適切に設置すること。」とありますが、手賀沼ふれあいラインに接する駐車場（常設）側の範囲と考えてよろしいでしょうか。	配置については提案に委ねます。
65	要求水準書	25	4	1		(5)	コ	施工計画	「住民説明会及び現場見学会が開催される場合」とありますが、現時点での想定実施回数をご教示ください。	現時点では想定しておりません。
66	要求水準書	29	4	2	8	(2)		建築確認申請	建築確認申請上の建築主は市長と考えて問題ないでしょうか。 また、申請先は事業者側の任意による民間審査機関での申請を想定しますがよろしいでしょうか。	計画通知上の建築主は市長になります。建築基準法の改正により、令和6年11月1日から建築主事を置く市町村の建築物について、指定確認検査機関による審査・検査等が可能となりましたが、通知先については、事業者決定後、市との協議により決定します。
67	要求水準書	24	4	4	1	(3)	キ	対象業務	建築確認申請ではなく計画通知でよろしいでしょうか。	No. 9を参照ください。
68	要求水準書	25	4	4	1	(4)	④	市の業務概要	工事監理業務が別発注されるということでしょうか。	No. 10を参照ください。
69	要求水準書							その他	造成計画を作成する為、現況の高さがわかる資料をご提供いただけますでしょうか。	「要求水準書関係資料1 建設予定地位置図（測量図）」にて、測量図を掲載しています。 また、要求水準書関係資料の資料1に関するCADデータを必要とする場合、担当メールアドレス（入札説明書P10の3. 4. 1. (2)に記載）にご連絡ください。個別に送付いたします。
70	要求水準書							その他	積算するにあたり既設の芝地面積をご教示願います。	「要求水準書関係資料1 建設予定地位置図（測量図）」と現地確認により計上ください。
71	要求水準書							その他	芝生を除去する際、除草剤を使用することは可能でしょうか。	芝の除去のための除草剤の使用は不可とします。
72	要求水準書							その他	屋外トイレ、水飲み場、芝生管理用散水栓、防球ネット、ガス引き込みは必要でしょうか。事業者の提案になりますでしょうか。	提案に委ねます。
73	要求水準書 関係資料3 インフラ設備状況図	1						下水道	下水道について、汚水について記載がありますが雨水についてはどのようになっていますか。	敷地内に雨水排水施設はありません。「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」に掲載している浄化槽で処理した水の流末が雨水排水施設になります。
74	要求水準書 関係資料3 インフラ設備状況図	1						下水道	浄化槽で処理した水の流末はどちらに接続されていますか。	「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」を参照ください。
75	要求水準書 関係資料3 インフラ設備状況図								既存インフラの口径や電気容量等、詳細な資料があればご提供願います。	上水道の口径については、「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」に追記しましたので、ご確認ください。 電気容量については、No. 13を参照ください。
76	要求水準書 関係資料4 隣地からの 既存排水管の状況	1						雨水排水	雨水の排水先として「資料4. 隣地からの既設排水管の状況」に記載の排水管を利用することは可能でしょうか。もしくは別系統で排水する必要がありますか。	既設配管に接続することは可能ですが、今後、当該配管の改修工事を予定していますので、市文化・スポーツ課と協議する必要があります。
77	要求水準書 関係資料4 隣地からの 既存排水管の状況	1						雨水排水	上記質問に関して、既設配管を使用できない場合雨水排水の流末先は決まっていますか。	既設配管を使用しない場合は、「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」に記載している浄化槽で処理した水の流末である雨水排水施設に接続してください。
78	要求水準書 関係資料4 隣地からの 既存排水管の状況							既存排水管の状況	既存ヒューム管の直径をお教え下さい。	φ400mmとなります。
79	要求水準書 関係資料5 陸上競技備品リスト							決勝審判台	本競技場は非公認として整備されますが、中学生記録会なども計画されています。ストップウォッチの購入を計画されているならば決勝審判台も設置すべきと考えますがいかがでしょうか。	提案に委ねます。
80	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							倉庫	既存グラウンド内に倉庫は8基ありますが、その内6基の移設を行い、残りの2基は残置という考えでよろしいでしょうか。	倉庫はすべて移設するものとして想定しています。「要求水準書関係資料6 解体撤去等計画図」を修正しましたので、ご確認ください。
81	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							メッシュフェンス	メッシュフェンス（H3, 000）補修の2箇所ですが、隣地からの樹木の幹や枝が境界線を越え、フェンスの金網を押し破っている状況です。H3, 000の隣地側の1辺は金網の張替及び既存樹木の剪定が必要ですが、どのようにお考えですか。	メッシュフェンス補修に際し、境界線を越えている木の幹や枝については、市道課と協議の上、本事業において剪定するものとします。

No.	資料名	頁	章	節	細節	項	目	項目名	質問事項	回答
82	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							メッシュフェンス	メッシュフェンス(H1.800)撤去・更新L=121mの基礎コンクリートですが、基礎ブロックを使用している部分と土留擁壁と一体になっている部分とに分かれています。基礎ブロックは更新とし、土留め擁壁部分は削孔の考えでよろしいでしょうか。	提案に委ねます。
83	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							サッカーゴール 砂場・踏切板	既存サッカーゴール（移動式）及び走り幅跳び用砂場・踏切板の撤去が数量表に明記がありませんが、本事業にて撤去・運搬処分を行う考えでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
84	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							既設構造物	既設構造物の寸法や構造。埋設物の位置や構造がわかる図面や資料はありますでしょうか。	「要求水準書関係資料1 建設予定地位置図（測量図）」、「要求水準書関係資料3 インフラ設備状況図」にて示すとおりです。
85	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							既設構造物	トイレ解体撤去について、アスベストの有無をご教示ください。またアスベストに係る調査・撤去・処分が必要になる場合は別途としてよろしいでしょうか。	アスベストに係る調査は実施していませんが、分析も含んだ詳細調査及び撤去・処分は要求水準に含むものとしてください。
86	要求水準書 関係資料6 解体撤去等計画図							既設構造物	解体撤去等計画図に記載のあるものは全て撤去しなくてはならないのでしょうか。有効活用できると判断した場合、事業者の提案で活用することは認められますでしょうか。	全て撤去することを想定していますが、提案を妨げません。
87	様式集	1	1	2		(1)		入札参加資格 審査書類	副本2部はコピーよろしいですか。	入札参加資格審査書類の副本はコピーでも可とします。
88	様式集	1	1	2				入札参加資格 審査書類	入札参加資格申請時に特定建設工事共同企業体の構成員の出資割合を示す必要はありますか。	本事業では、乙型の特定建設工事共同企業体による建設工事の実施を想定しています。そのため、構成員の出資割合を示す必要はありませんが、様式10（特定建設工事共同企業体協定書）第8条（分担工事額）にて、各構成員の工事の分担を示してください。
89	様式集	3	1	5	2	(5)		図面集	副本2部はコピーよろしいですか。	提案書に関する提出書類の副本はコピーでも可とします。
90	様式集	3	1	5	2	(6)		図面集	副本2部はコピーよろしいですか。	技術提案書及び図面集の副本はコピーでも可とします。
91	その他							その他	他自治体の事例調査のイメージはあるのでしょうか（例：千葉、茨城、埼玉）、あればお聞かせください。	先行事例に囚われず、広く事業者の創意工夫を発揮した提案を求めるため、回答を控えさせていただきます。
92	その他							法面	3壁側ダッグアウトの後方の法面ですが、現況土が見えており、法面の土砂が流れ落ちております。本事業において法面の保護は対象になりますか。	当該法面の保護については、本事業の対象とはなりません。
93	その他							放送設備	クラブハウスや屋根付きスタンド付近に放送設備は必要でしょうか。	提案に委ねます。